

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		613,440		
道路土工		式	1		99,745		
掘削工		式	1		58,836		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	6	6,374	38,244		
人力積込	土質:土砂,作業内容:土砂・廃路盤材積込	m3	6	3,432	20,592		
残土処理工		式	1		40,909		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	1,450	8,700		
廃路盤材運搬	積込区分:人力積込,DID区間の有無:有	m3	0.2	3,015	603		
残土等処分	土砂	m3	6	4,840	29,040		
残土等処分	京都コン砕（京都市伏見区下鳥羽上向島町87-12、87-13）スラック（路盤材）（昼間）	m3	0.2	12,830	2,566		
舗装工		式	1		291,621		
アスファルト舗装工		式	1		199,150		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-30,仕上り厚:50 mm	m2	50	732	36,600		

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	50	3,251	162,550		
付帯工		式	1		92,471		
土間コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 21-8-25(20) W/C=60%以下 B 種 養生無し 有り	m3	1.75	47,610	83,317		
プレキャスト集水桝	300用	基	1	4,577	4,577		
プレキャスト集水桝	240用	基	1	4,577	4,577		
構造物撤去工		式	1		14,114		
構造物取壊し工		式	1		2,226		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	10	210	2,100		障害有り、積込作
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.6	210	126		
運搬処理工		式	1		11,888		
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下	m3	0.5	5,947	2,973		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下	m3	0.6	3,486	2,091		
殻処分	豊坂建材 (京都市西京区樫原芋峠60番地の3) アスファルト塊(掘削)(昼間)	m3	0.5	5,735	2,867		

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穀処分	亀岡合砕（亀岡市篠町王子石原畑1番1、王子瓜ノ尾96番1、桜木22番4）コンクリート塊（無筋）（昼間）	m3	0.6	6,596	3,957		
仮設工		式	1		207,960		
交通管理工		式	1		207,960		
交通誘導警備員	B	人・日	12	17,330	207,960		
直接工事費計		式	1		561,873		
共通仮設費		式	1		138,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		138,000		
純工事費		式	1		699,873		
現場管理費		式	1		332,000		
工事原価		式	1		1,031,873		
一般管理費		式	1		173,408		
工事価格		式	1		1,267,000		
消費税相当額		式	1		126,700		

設計内訳書 (本01)

[illegible]