

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		532,817		
道路土工		式	1		88,592		
掘削工		式	1		21,443		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	6	918	5,508		
人力積込	土質:土砂,作業内容:土砂・廃路盤材積込	m3	6	2,655.9	15,935		
残土処理工		式	1		67,149		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	6,097	30,485		
廃路盤材運搬	積込区分:人力積込,DID区間の有無:有	m3	1	9,560	9,560		
残土等処分	土砂	m3	5	3,746	18,730		
残土等処分	廃路盤材	m3	1	8,374	8,374		
舗装工		式	1		259,100		
アスファルト舗装工		式	1		134,700		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-30,仕上り厚:50 mm	m2	50	645	32,250		

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	50	2,049	102,450		
付帯工		式	1		124,400		
土間コンクリート	18-8-25BB	m2	4	31,100	124,400		人力打設、現場内
構造物撤去工		式	1		15,325		
構造物取壊し工		式	1		10,754		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版 厚:15cm 以下	m	2	538	1,076		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版 厚:15cm 以下	m	8	983	7,864		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	11	162	1,782		障害有り、積込作
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.2	162	32		
運搬処理工		式	1		4,571		
殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込条件:人力積込, DID 区間の有無:有	m3	0.5	2,898	1,449		アスファルト殻
殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込 条件:人力積込,DID区間の有無:有	m3	0.2	1,940	388		コンクリート殻
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.5	3,746	1,873		

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	4,308	861		
仮設工		式	1		169,800		
交通管理工		式	1		169,800		
交通誘導警備員	B	人日	15	11,320	169,800		
直接工事費計		式	1		532,817		
共通仮設費		式	1		131,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		131,000		
純工事費		式	1		663,817		
現場管理費		式	1		314,000		
工事原価		式	1		977,817		
一般管理費		式	1		167,955		
工事価格		式	1		1,196,000		
消費税相当額		式	1		119,600		

設計内訳書（本01）

工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		1,315,600		
法定福利費		式	1		50,228		